

Beschränkte Ausschreibungen

Die Gemeinde Zettlitz beabsichtigt folgende beschränkte Ausschreibungen durchzuführen:

Auftraggeber:

Gemeindeverwaltung Zettlitz
An der Kirche 6
09306 Zettlitz
Tel. Nr.: 03737 - 42152
Fax Nr.: 03737 – 786036

Auftragsgegenstand:

Begegnungszentrum mit Gemeindeverwaltung im OT Zettlitz

Ort der Ausführung:

An der Kirche 6 in Zettlitz

Zeitraum der Ausführung:

November 2021 – November 2022

Auskünfte werden erteilt über:

Ingenieur & Planungsbüro
Frank Kalepp
Gärtnerstr. 42
09306 Rochlitz
Tel. Nr.: 03737-47262

Art und voraussichtlicher Umfang der Leistungen:

Heizungs- /Sanitärarbeiten:

- 150 m² Arbeitsgerüst außen
- 18 m Edelstahlschornstein
- 1 St Demontage / Entsorgung Altanlage
- 1 St Brennwerttherme 2 – 14 KW
- 15 m Gasleitung heranzuführen
- 40 St Kernbohrungen Wand/ Decke
- 38 St diverse Ventilheizkörper mit Zubehör
- 400 m Rohrisolierung unterschiedliche DM
- 1 St Druckprobe/ Inbetriebnahme
- 1 St Kaltwasseranschluss/ Verteilung im Gesamtobjekt
- 6 St Durchlauferhitzer liefern/ anschließen
- 2 St Elektronenspeicher liefern/ anschließen
- 9 St UP- Installationselemente für WT, WC, Urinal
- 1 psch Zubehör/ Ausstattung komplett
- 2 St Brausebecken mit Styroporträger, Einstiegshälften
- 2 St Druckprobe KW/ WW
- 1 psch Rohrleitungen/ Formstücke/ Kleinmaterial
- 6 St Radialventilatoren/ Luftleitung/ Auslassstutzen

Baumeisterarbeiten:

- 20 m³ Bodenaushub mit Verfüllen
- 18 m² bituminöse Trag-/ Deckschicht
- 10 m PVC- U- Rohr DN 110
- 15 m² Innenwandmauerwerk HLZ 8/ 0,8, LM 21
- 6,0 m³ Ortbeton, konstruktiv bewehrt
- 9 m² Hohlriegelgeschoßdecke
- 12 m³ Außenwandmauerwerk abbrechen/ entsorgen
- 6 m³ Innenwandmauerwerk abbrechen/ entsorgen
- 1St Treppe mit Podest und Stahlgeländer rückbauen/ entsorgen
- 130 m² Wandbekleidung aus Holz rückbauen/ entsorgen

Elektroarbeiten:

- 1 St Demontage/ Entsorgung Altanlage
- 200 lfm NYY 1 x 16 re
- 500 lfm NYM 5 x 1,5 mm
- 250 lfm NYM 5 x 2,5 mm
- 150 lfm NYM- J 4 x 10 mm
- 60 St Steckdosen 2P / UP
- 30 St Doppelsteckdosen 2P/ UP
- 20 St Lieferung/ Montage Leuchtmittel
- 1 St Zählerplatz Wandeinbau

Putzarbeiten:

- 65 m² Spritzbewurf, Aufbrennsperre, Innenwandputz
- 130 m² Aufbrennsperre/ Deckenputz
- 1000m Beiputzarbeiten
- 65 m Putzprofile
- 25 m² Außenputz

Trockenbauarbeiten:

- 40 lfm Kabelabschottung F 90
- 30 m² Montagewand
- 40 m² Abhangdecke UK, GKB
- 75 m² Akustikdecke
- 225 m² Granulatporenbetonschüttung
- 225 m² Gipsverbundplatten

Estricharbeiten:

- 30 m² Bitumenschweißbahn
- 30 m² Fb- dämmung EPS 035 DEO
- 30 m² Heizestrich

Fliesenlegearbeiten:

- 70 m² Untergrundreinigung, Haftbrücke, Ausgleichspachtelung
- 35 m² Feinsteinzeug – Bodenfliesen R 9
- 95 m² Wandfliesen 20/25 cm
- 75 lfm Wandbordüre
- 3 m² Naturwerksteinplatten aus Granit, 40/40/1,2 cm

Tischlerarbeiten:

- 5 St Innentüren 87,5/ 201 cm
- 1 St Hauseingangstür 112,5/ 212,5 cm
- 1 St Holzverbundfenster mit Innen- und Außenbank

Metallbuarbeiten:

- 32 lfm Handlauf EST mit Konsolen und Rosetten
- 7,5 m Stabgeländer, h= 85 cm
- 2 St Brandschutztüren T 90 RS, 125/ 212,5 cm
- 1 St Brand-, Rauchschutzelement T 90 250/300 cm
- 2 St Brandschutztüren T 90 RS, 150/250 cm

Malerarbeiten:

- 465 m² Raufasertapete 2- lagig entfernen
- 1600 m² Untergrundreinigung
- 650 m² Fleckspachtel
- 650 m² Leimfarbenstrich entfernen
- 1600 m² Putzgrundanstrich
- 1400 m² Wand-, Deckentapete
- 2400 m² Dispersionsanstrich Wand/ Decke

Bodenbelagsarbeiten:

- 285 m² PVC- Belag aufnehmen/ entsorgen
- 135 m² LINO- Belag aufnehmen/ entsorgen
- 285 m² Fußboden spachteln
- 285 m² Hartversiegelung
- 285 m² Haftbrücke Beton

Hausalarmanlage:

- 1 St BMZ mit Anzeige und Bedienung
- 21 St Sockelsirene
- 21 St Rauchmelder
- 20 ST Decken-, Wanddurchbrüche
- 180 lfm NYM- J 3 x 1,5 mm
- 800 lfm Brandmeldekabel
- 1 St Überwachungskonzept/ Funkfeldmessung/ Inbetriebnahme